



S I M B O L O G Í A

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Ench. Fluvial
- Ench. Fluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba
- FFCC

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m^2)
NAU-20	Ench. Pluvial	0	1,776
NAU-45	Ench. Fluvial	0	29,623
NAU-48	Ench. Pluvial	0	1,571
Totales	**3**	**0**	**32,970**

Atlas de Inundaciones No. XXVII
Temporada de lluvias 2020
Cuenca del Valle de México

Municipio

Naucalpan de Juárez

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Cuenca: Valle de México-Pánuco
Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente
Municipio: Naucalpan de Juárez
Clave del sitio: **NAU-20**
Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Andrés Atoto.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Andrés Atoto.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Blvd. Toluca.

Al sur: Blvd. Toluca.

Al oriente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al poniente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 1,776

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 05 de Mayo de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.45
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria, falta de mantenimiento e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad y de mantenimiento, provocó encharcamientos de hasta 45 centímetros, afectando el tránsito vehícular.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OAPAS, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OAPAS

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OAPAS



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m^2)
NAU-20	Ench. Pluvial	0	1,776

S I M B O L O G Í A

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Cementerio
- Escuela
- Iglesia
- Hospital
- Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- FFCC
- Ench. Fluvial
- Ench. Pluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

20 10 0 20 40

Atlas de Inundaciones No. XXVII

Temporada de lluvias 2020
Valle de México

Municipio

Naucalpan de Juárez

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Cuenca: Valle de México-Pánuco
Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente
Municipio: Naucalpan de Juárez
Clave del sitio: **NAU-45**
Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Pastores.

Colonia(s) y/o barrio(s): Pastores.

Delimitación del área (calles)

Al norte: La Cima.

Al sur: La Alborada.

Al oriente: El Arroyuelo.

Al poniente: La Montaña.

Zona: Urbana

Reincidencia: 4 años (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 29,623

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 05 de Mayo de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.15
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Fluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria y desbordamiento de cauces.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, propicio el desbordamiento del río Hondo, afectando las vialidades con un frente de 15 centímetros.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal del Grupo Tláloc, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	CAEM
El paro del cárcamo de bombeo del SACMEX, redujo los caudales del río Hondo bajando su nivel.	OAPAS

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	OAPAS



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m^2)
NAU-45	Ench. Fluvial	0	29,623

S I M B O L O G Í A

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Cementerio
- Escuela
- Iglesia
- Hospital
- Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- FFCC
- Ench. Fluvial
- Ench. Pluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

40 20 0 40 80

Atlas de Inundaciones No. XXVII

Temporada de lluvias 2020
Valle de México

Municipio

Naucalpan de Juárez

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Cuenca: Valle de México-Pánuco
Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente
Municipio: Naucalpan de Juárez
Clave del sitio: **NAU-48**
Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Alfredo V. Bonfil.

Colonia(s) y/o barrio(s): Alfredo V. Bonfil.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Ignacio Comonfort.

Al sur: Estrella.

Al oriente: Alfredo V. Bonfil.

Al poniente: Alfredo V. Bonfil.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 1,571

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 21 de Marzo de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la bajada de aguas de las partes altas, causando encharcamientos en la zona.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Limpieza y desazolve de la red de drenaje.	OAPAS

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	OAPAS



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m^2)
NAU-48	Ench. Pluvial	0	1,571

S I M B O L O G Í A

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Cementerio
- Escuela
- Iglesia
- Hospital
- Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- FFCC
- Ench. Fluvial
- Ench. Pluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Escala Gráfica en Metros

25 12.5 0 25 50

Atlas de Inundaciones No. XXVII

Temporada de lluvias 2020
Valle de México

Municipio

Naucalpan de Juárez

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

caem | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Obras y Acciones

Municipio: Naucalpan de Juárez

Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2020	
Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	**Construcción de nueva infraestructura**
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, realizó: • Limpieza y desazolve de 30,780 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 295 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de cuatro fosas sépticas. El Ayuntamiento (Organismo Operador), elaboró las siguientes acciones: • Recorridos en los sitios de mayor problemática de inundación. • Efectuó programas de limpieza y desazolve, incluyendo drenes a cielo abierto en los sitios de mayor problemática.	

Obras y acciones programadas para el ejercicio 2021	
Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	**Construcción de nueva infraestructura**
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo a municipios, tiene programado llevar a cabo en todo el Estado, las siguientes acciones: • Limpieza y desazolve de 1,470,000 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 18,500 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 150 cárcamos de bombeo. • Limpieza y desazolve de 8,500 fosas sépticas.	